

ROMÂNIA

JUDEȚUL NEAMȚ

PRIMĂRIA COMUNEI BORCA

Tel: 0233 268 001; fax: 0233 268 001

E-mail: [primariaborca@yahoo.com](mailto:primariaborca@yahoo.com)

Nr. 2172 din 06.03.2023



Se aprobă,  
Primar,  
Ruscanu Petrică

## ANUNȚ PARTICIPARE

Primăria Comunei Borca solicită oferte în vederea atribuirii contractului de lucrări pentru "Resistematizare și modernizarea pieței centrale, construire hală din elemente ușoare P+1EP, refacere împrejmuire și brânșamente în sat Sabasa, comuna Borca, județul Neamț".

Pentru realizarea obiectivului mai sus amintit, se vor depune la sediul Primăriei Borca, la Registratură, în plic sigilat, următoarele documente:

- Scrisoare de înaintare (formular atașat)
- Declarație privind calitatea de participant la procedură (formular atașat)
- Dovadă lucrări similare. Se vor depune copie contract lucrări și proces verbal de recepție încheiate în ultimii 5 ani a căror valoare minimă este de 1.000.000 lei
- Cazier fiscal
- Certificat fiscal de la bugetul de stat
- Certificat fiscal de la bugetul local
- Oferta financiară
- Oferta tehnică

Se impune vizita în teren, care se va consemna într-un proces verbal cu detaliile stabilite la fața locului. Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului SICAP.

Cod CPV : 45223100 – 7 *Ansamblu de structuri metalice*

Oferta operatorului economic câștigător se va depune în SICAP în 2 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului, iar la descriere se va menționa "conform caiet de sarcini și documentație tehnică".

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;

Termenul limită de depunere oferte: 08.03.2023, ora 15,00.

Timp de execuție : 6 luni

Informații suplimentare : documentația tehnică se va obține de la sediul autorității contractante: Primăria Borca, comuna Borca, județul Neamț, sau e-mail: [primariaborca@yahoo.com](mailto:primariaborca@yahoo.com).

Ofertele se vor transmite la sediul autorității contractante până la data de 08.03.2023, ora 15,00. Ofertele transmise după ora 15,00, nu se vor lua în considerare.

Compartiment achiziții publice.

Amariei Lenuța

OFERTANTUL  
contractante

Înregistrat la sediul autorității

.....  
(denumirea/numele)

cu nr. .... / .....

**Date de contact (adresa postala)**

**Tel/fax, e-mail**

**Alte date de identificare: CUI)**

### SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către .....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anuntului de participare nr..... din ....., prin care suntem invitati sa  
prezentam oferta in scopul atribuirii contractului

.....noi.....  
(denumirea contractului de achiziție publica) (denumirea/numele ofertantului)  
vă transmitem alăturat următoarele:

1. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original și  
într-un număr de ..... copii:

- a) oferta;
- b) documentele care însoțesc oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și vă satisface cerințele.

Data completării .....

Cu stimă,

Ofertant,

.....  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE  
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ**

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică ..... (se menționează procedura), având ca obiect ..... (denumirea produsului și codul CPV), la data de ..... (zi/luna/an), organizată de ..... (denumirea autorității contractante), particip și depun oferta:

- ☐ în nume propriu;  
☐ ca asociat în cadrul asociației .....;  
(Se bifează opțiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar că:

- ☐ nu sunt membru al niciunui grup sau rețele de operatori economici;  
☐ sunt membru în grupul sau rețeaua a cărei listă cu date de recunoaștere o prezint în anexă.  
(Se bifează opțiunea corespunzătoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

4. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,  
.....  
(semnătura autorizată)

***Nota: Acest formular se va completa de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire, indiferent daca sunt ofertanti / lideri de asociatie sau asociati.***

Obiectivul: Resistematizare și modernizarea pieței centrale, construire hală din elemente ușoare P+1Ep, refacere împrejurimi și branșamente, în sat Sabasa, com. Borca, jud. Neamț

Obiectul: Resistematizare și modernizare piața centrală

Devizul: Terasamente

### F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

| SECȚIUNEA TEHNICĂ |            |                                                                                                                                                                                                |           |           | SECȚIUNEA FINANCIARĂ |                  |
|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|------------------|
| Nr                | Simbol     | Nume                                                                                                                                                                                           | UM        | Cantitate | Preț (LEI)           | Preț total (LEI) |
| 1                 | TSC02A1    | Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comandă hidraulică, în : pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg 1                                          | 100 mc    | 15.70     |                      |                  |
| 1.1               | 3521       | Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0.21-0.39mc                                                                                                                                  | ora       | 58.40     |                      |                  |
| 2                 | TSA02XB    | Săp. man. pământ, spații limitate <1,00 latime, fără sprijiniri, teren mijl. adânc.=1,25m                                                                                                      | metru cub | 82.62     |                      |                  |
| 2.1               | 9310       | Muncitor deservire construcții montaj                                                                                                                                                          | ora       | 152.85    |                      |                  |
| 3                 | TRB01C12   | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri în aruncare descărsturnare grup1-3 distanță 20m                                                                                                    | tona      | 148.72    |                      |                  |
| 3.1               | 19921      | Muncitor deservire construcții-montaj                                                                                                                                                          | ora       | 85.96     |                      |                  |
| 4                 | TsD01XB    | Împrăștierea cu lopată a pământului afanat în straturi uniforme de 10-30 cm grosime printr-o aruncare până la 3m din gramezi inclusiv sfarmarea bulgarilor pământul provenind teren mijlociu   | mc        | 82.62     |                      |                  |
| 4.1               | 320551     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | ora       | 30.57     |                      |                  |
| 5                 | TRA01A03 P | Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculantă dist.= 3 km                                                                                                                   | tona      | 2 825.60  |                      |                  |
| 5.1               | 29911      | Muncitor deservire construcții mașini                                                                                                                                                          | ora       | 0.03      |                      |                  |
| 5.2               | 5          | Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculantă distanță = 3 km - Pământ                                                                                                      | tona      | 2 825.60  |                      |                  |
| 6                 | TsD03XC    | Împrăștierea pământului afanat provenit din teren cat 1,2,3,4 executată cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180cp în straturi grosime 21-30 cm teren cat 1 sau 2                            | 100mc     | 15.70     |                      |                  |
| 6.1               | 3554       | Buldozer pe senile 81-180cp                                                                                                                                                                    | ora       | 8.20      |                      |                  |
| 7                 | TSE05C1    | Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în: teren catg.3 | 100 mp    | 55.28     |                      |                  |
| 7.1               | 3546       | Autogreder                                                                                                                                                                                     | ora       | 17.25     |                      |                  |
| 8                 | TsA16XA    | Epuizarea mecanică a apelor din săpături în teren cu infiltrații puternice executate cu motopompa de apă 9-16 CP                                                                               | ora       | 166.00    |                      |                  |
| 8.1               | 4702       | Motopompa 9-16cp                                                                                                                                                                               | ora       | 166.00    |                      |                  |

#### Alte cheltuieli directe

| Coeficient                            | Valoare | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL |
|---------------------------------------|---------|-----------|----------|---------|--------------|-------|
| Contribuția asiguratorie pentru munca | 2.25%   |           |          |         |              |       |

| Total cheltuieli directe |        | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL |
|--------------------------|--------|-----------|----------|---------|--------------|-------|
| Cheltuieli indirecte     | 10.00% |           |          |         |              |       |
| Profit                   | 5.00%  |           |          |         |              |       |

Total General (fără TVA)

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (LEI)



Edited with the trial version of  
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:  
[www.foxitsoftware.com/shopping](http://www.foxitsoftware.com/shopping)

Proiectant  
S.C. ROAD VISION S.R.L.



Raport generat cu programul Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar,

COMUNA BORCA



Obiectivul: Resistematizare și modernizarea pieței centrale, construire hală din elemente ușoare P+1Ep, refacere împrejurimi și branșamente, în sat Sabasa, com. Borca, jud.Neamț

Obiectul: Resistematizare și modernizare piața centrala

Devizul: Fundații pavilioane

### F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

| Nr   | Simbol           | SECȚIUNEA TEHNICA                                                                                                                          |      |           | SECȚIUNEA FINANCIARA |                  |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------|------------------|
|      |                  | Nume                                                                                                                                       | UM   | Cantitate | Preț (LEI)           | Preț total (LEI) |
| 1    | DA06A1(1)        | Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; | mc   | 159.15    |                      |                  |
| 1.1  | 2200393          | Balast nespalat de riu 0-70 mm                                                                                                             | mc   | 208.65    |                      |                  |
| 1.2  | 6202806          | Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente în cisterne                                                                             | mc   | 36.92     |                      |                  |
| 1.3  | 12811            | Pavator                                                                                                                                    | ora  | 138.46    |                      |                  |
| 1.4  | 12821            | Pavator                                                                                                                                    | ora  | 46.15     |                      |                  |
| 1.5  | 4021             | Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf                                                                                              | ora  | 79.58     |                      |                  |
| 1.6  | 3410             | Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t                                                                                      | ora  | 3.66      |                      |                  |
| 2    | TRA01A65         | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 65 km.                                                     | tona | 354.70    |                      |                  |
| 2.1  | 3                | Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 65 km - Balast                                         | tona | 354.70    |                      |                  |
| 3    | TRA05A03         | Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 3                                             | tona | 36.92     |                      |                  |
| 3.1  | 1                | Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna.betonetc)pe distanta de 3 km - Apa                                 | tona | 36.92     |                      |                  |
| 4    | CZ0301A1 (Asim.) | Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații                                                                   | kg   | 9 527.11  |                      |                  |
| 4.1  | 11111            | Fierar                                                                                                                                     | ora  | 161.96    |                      |                  |
| 4.2  | 11121            | Fierar                                                                                                                                     | ora  | 152.43    |                      |                  |
| 4.3  | 4201             | Masina automata de taiat si indreptat otel - beton actionata electric d=3-20mm 5-10                                                        | ora  | 12.39     |                      |                  |
| 4.4  | 4203             | Stanta electrica de taiat otel-beton diam pana la 40 mm                                                                                    | ora  | 19.05     |                      |                  |
| 4.5  | 4205             | Masina de fasonat otel-beton d=pana la 40mm 2.2kw                                                                                          | ora  | 79.08     |                      |                  |
| 4.6  | 4212             | Trolu electric 3.1-5tf                                                                                                                     | ora  | 5.72      |                      |                  |
| 5    | 11010            | Plasă sudată, D = 4mm, ochiuri 100x100mm                                                                                                   | kg   | 2 342.95  |                      |                  |
| 6    | 11012            | PC 52, D=6-14mm                                                                                                                            | kg   | 7 184.17  |                      |                  |
| 7    | PD01A1           | Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.                                | kg   | 9 386.32  |                      |                  |
| 7.1  | 3803116          | Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889                                                                                                 | kg   | 93.86     |                      |                  |
| 7.2  | 11111            | Fierar beton                                                                                                                               | ora  | 102.69    |                      |                  |
| 7.3  | 11131            | Fierar beton                                                                                                                               | ora  | 102.69    |                      |                  |
| 8    | TRA02A15         | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km.                                                       | tona | 9.53      |                      |                  |
| 8.1  | 4                | Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 15 km - Materiale ușoare: cofraje, tevi metalice etc.    | tona | 9.53      |                      |                  |
| 9    | TRB05A13         | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 30m                                                        | tona | 9.53      |                      |                  |
| 9.1  | 19921            | Muncitor deservire constructii-montaj                                                                                                      | ora  | 17.72     |                      |                  |
| 10   | PC02A1           | Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane                                                  | mp   | 771.20    |                      |                  |
| 10.1 | 2901167          | Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040                                                                                           | mc   | 1.39      |                      |                  |



|       |          |                                                                                                                                                            |      |        |  |  |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|
| 10.2  | 2903969  | Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942                                                                                                   | mc   | 0.31   |  |  |
| 10.3  | 2908737  | Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m                                                                                                   | mc   | 1.00   |  |  |
| 10.4  | 2928335  | Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti                                                                                                             | mp   | 46.27  |  |  |
| 10.5  | 3803269  | Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889                                                                                                                | kg   | 54.76  |  |  |
| 10.6  | 6311528  | Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm                                                                                     | kg   | 32.39  |  |  |
| 10.7  | 7106613  | Decofrol                                                                                                                                                   | kg   | 115.68 |  |  |
| 10.8  | 10711    | Dulgher constructii                                                                                                                                        | ora  | 175.05 |  |  |
| 10.9  | 10721    | Dulgher constructii                                                                                                                                        | ora  | 203.39 |  |  |
| 10.10 | 10731    | Dulgher constructii                                                                                                                                        | ora  | 267.02 |  |  |
| 10.11 | 10741    | Dulgher constructii                                                                                                                                        | ora  | 88.68  |  |  |
| 11    | TRA02A15 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km.                                                                       | tona | 38.56  |  |  |
| 11.1  | 4        | Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 15 km - Materiale usoare: cofraje, tevi metalice etc.                    | tona | 38.56  |  |  |
| 12    | CA01A1   | Turnarea betonului simplu marca...1) în fundatii continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv                                              | mc   | 91.12  |  |  |
| 12.1  | 6202818  | Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea                                                                                                      | mc   | 9.11   |  |  |
| 12.2  | 20055985 | Beton C30/37                                                                                                                                               | mc   | 91.85  |  |  |
| 12.3  | 10211    | Betonist                                                                                                                                                   | ora  | 43.74  |  |  |
| 12.4  | 10221    | Betonist                                                                                                                                                   | ora  | 31.89  |  |  |
| 12.5  | 10721    | Dulgher                                                                                                                                                    | ora  | 5.47   |  |  |
| 12.6  | 19921    | Muncitor deservire constructii-montaj                                                                                                                      | ora  | 208.66 |  |  |
| 12.7  | 3716     | Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw                                                                                             | ora  | 45.56  |  |  |
| 13    | CA01D1   | Turnarea betonului simplu marca... 1) în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizări, pante, șape etc, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv | mc   | 127.32 |  |  |
| 13.1  | 6202818  | Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea                                                                                                      | mc   | 25.46  |  |  |
| 13.2  | 20055985 | Beton C30/37                                                                                                                                               | mc   | 128.34 |  |  |
| 13.3  | 10211    | Betonist                                                                                                                                                   | ora  | 397.24 |  |  |
| 13.4  | 19911    | Muncitor deservire constructii montaj                                                                                                                      | ora  | 2.55   |  |  |
| 13.5  | 19921    | Muncitor deservire constructii-montaj                                                                                                                      | ora  | 67.48  |  |  |
| 13.6  | 3716     | Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw                                                                                             | ora  | 50.93  |  |  |
| 14    | TRA06A30 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=30 km                                                                          | tona | 528.45 |  |  |
| 14.1  | 2        | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc distanta = 30 km - Beton                                                             | tona | 528.45 |  |  |

## Alte cheltuieli directe

| Coeficient                            | Valoare | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL |
|---------------------------------------|---------|-----------|----------|---------|--------------|-------|
| Contributia asiguratorie pentru munca | 2.25%   |           |          |         |              |       |

|                          |        | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL |
|--------------------------|--------|-----------|----------|---------|--------------|-------|
| Total cheltuieli directe |        |           |          |         |              |       |
| Cheltuieli indirecte     | 10.00% |           |          |         |              |       |
| Profit                   | 5.00%  |           |          |         |              |       |

Total General (fără TVA)

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (LEI)

Proiectant  
S.C. ROAD VISION S.R.L.Beneficiar  
COMUNA BORCA

Obiectivul: Resistematizare și modernizarea pieței centrale, construire hală din elemente ușoare P+1Ep, refacere împrejurimi și branșamente, în sat Sabasa, com. Borca, jud. Neamț

Obiectul: Resistematizare și modernizare piața centrală

Devizul: Elevații pavilioane

### F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

| SECȚIUNEA TEHNICĂ |                |                                                                                                                                                                        |      |           | SECȚIUNEA FINANCIARĂ |                  |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------|------------------|
| Nr                | Simbol         | Nume                                                                                                                                                                   | UM   | Cantitate | Preț (LEI)           | Preț total (LEI) |
| 1                 | CL18A%(A sim.) | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton + montare | kg   | 35 074.20 |                      |                  |
| 1.1               | 7214           | Lacatus                                                                                                                                                                | ora  | 2 455.19  |                      |                  |
| 1.2               | 7106           | Energie electrică                                                                                                                                                      | kwh  | 280.59    |                      |                  |
| 1.3               | 2735           | Electrod sudură                                                                                                                                                        | kg   | 175.37    |                      |                  |
| 1.4               | 9310           | Muncitor deservire construcții montaj                                                                                                                                  | ora  | 350.74    |                      |                  |
| 2                 | 11013          | Confecții metalice(teava, placute metalice, ancore etc.)                                                                                                               | kg   | 1 886.08  |                      |                  |
| 3                 | 110111         | Teava metalică patrată 80x80x3                                                                                                                                         | ml   | 1 050.00  |                      |                  |
| 4                 | 110112         | Cornier 30x30x3                                                                                                                                                        | ml   | 802.00    |                      |                  |
| 5                 | 110113         | Teava metalică rectangulară 50x30x4                                                                                                                                    | ml   | 438.00    |                      |                  |
| 6                 | 110114         | Teava metalică rectangulară 50x30x3                                                                                                                                    | ml   | 876.00    |                      |                  |
| 7                 | 110115         | Teava metalică rectangulară 70x50x3                                                                                                                                    | ml   | 557.00    |                      |                  |
| 8                 | 110116         | Tabla cutată 1100x0.4mm                                                                                                                                                | mp   | 1 410.00  |                      |                  |
| 9                 | 110117         | Tabla cutată 1100x0.7mm                                                                                                                                                | mp   | 1 625.00  |                      |                  |
| 10                | TRA02A15       | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km.                                                                                  | tona | 35.07     |                      |                  |
| 10.1              | 4              | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe distanță = 15 km - Materiale ușoare: cofraje, tevi metalice etc.                               | tona | 35.07     |                      |                  |
| 11                | TRB05A13       | Transportul materialelor prin purtat direct, materiale comode sub 25 kg distanță 30m                                                                                   | tona | 35.07     |                      |                  |
| 11.1              | 1992           | Muncitor deservire construcții-montaj                                                                                                                                  | ora  | 65.24     |                      |                  |
| 13                | CN12A1         | Vopsitorii pe suprafețe metalice, executate cu emailuri pe baza de derivați celulitici (Duco) obișnuite                                                                | mp   | 885.52    |                      |                  |
| 13.1              | 2205769        | Piatră ponce-brută (spuma de mare)                                                                                                                                     | kg   | 8.86      |                      |                  |
| 13.2              | 6001537        | Hartie slefuire uscată cu en foi 23x30 gr 16 s1581                                                                                                                     | buc  | 1 328.28  |                      |                  |
| 13.3              | 6101521        | Chit de cutit gri deriv. celuloz. c.892-1 ntr 360-80                                                                                                                   | kg   | 177.10    |                      |                  |
| 13.4              | 6101533        | Chit de stropit gri c.822-2 ntr 360-80                                                                                                                                 | kg   | 221.38    |                      |                  |
| 13.5              | 6109200        | Diluant 406, d.004-13, ni 1708-61                                                                                                                                      | kg   | 265.66    |                      |                  |
| 13.6              | 6109482        | Pasta de lustruit 253 d.002-30 ntr 4900-72                                                                                                                             | kg   | 53.13     |                      |                  |
| 13.7              | 6200573        | Benzină auto neetilată tip co/r 75 normală s 176                                                                                                                       | l    | 132.83    |                      |                  |
| 13.8              | 7306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                        | kg   | 53.13     |                      |                  |
| 13.9              | 6108373        | Email                                                                                                                                                                  | kg   | 221.38    |                      |                  |
| 13.10             | 13311          | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                        | ora  | 141.68    |                      |                  |
| 13.11             | 13331          | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                        | ora  | 1 407.98  |                      |                  |

#### Alte cheltuieli directe

| Coeficient                            | Valoare | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL |
|---------------------------------------|---------|-----------|----------|---------|--------------|-------|
| Contribuția asiguratorie pentru munca | 2.25%   |           |          |         |              |       |
| Total cheltuieli directe              |         |           |          |         |              |       |



|                          |        |  |
|--------------------------|--------|--|
| Cheltuieli indirecte     | 10.00% |  |
| Profit                   | 5.00%  |  |
| Total General (fără TVA) |        |  |
| TVA (19%)                |        |  |
| TOTAL GENERAL (LEI)      |        |  |

Proiectant,

S.C. ROAD VISION S.R.L.

Raport generat cu programul



Beneficiar,

COMUNA BORCA



Obiectivul: Resistematizare și modernizarea pieței centrale, construire hală din elemente ușoare P+1 Ep.refacere  
 Împrejmuire și branșamente, în sat Sabasa, com. Borca, jud.Neamț

Obiectul: Resistematizare și modernizare piața centrala

Devizul: Drumuri de acces

### F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

| SECȚIUNEA TEHNICĂ |          |                                                                                                                                            |      |           | SECȚIUNEA FINANCIARĂ |                  |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------|------------------|
| Nr                | Simbol   | Nume                                                                                                                                       | UM   | Cantitate | Preț (LEI)           | Preț total (LEI) |
| 1                 | DA06A1   | Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; | mc   | 427.50    |                      |                  |
| 1.1               | 2200393  | Balast nespalat de riu 0-70 mm                                                                                                             | mc   | 560.45    |                      |                  |
| 1.2               | 6202806  | Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente in cisterne                                                                             | mc   | 99.18     |                      |                  |
| 1.3               | 12811    | Pavator                                                                                                                                    | ora  | 371.93    |                      |                  |
| 1.4               | 12821    | Pavator                                                                                                                                    | ora  | 123.97    |                      |                  |
| 1.5               | 4005     | Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf                                                                           | ora  | 65.41     |                      |                  |
| 1.6               | 3410     | Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t                                                                                      | ora  | 9.83      |                      |                  |
| 2                 | TRA01A65 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 65 km.                                                     | tona | 952.77    |                      |                  |
| 2.1               | 3        | Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 65 km - Balast                                         | tona | 952.77    |                      |                  |
| 3                 | TRA05A03 | Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 3                                             | tona | 99.18     |                      |                  |
| 3.1               | 1        | Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehicispeciale(cisterna.betonetc)pe distanta de 3 km - Apa                                 | tona | 99.18     |                      |                  |

#### Alte cheltuieli directe

| Coeficient                            | Valoare | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL |
|---------------------------------------|---------|-----------|----------|---------|--------------|-------|
| Contributia asiguratorie pentru munca | 2.25%   |           |          |         |              |       |

|                          |        | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL |
|--------------------------|--------|-----------|----------|---------|--------------|-------|
| Total cheltuieli directe |        |           |          |         |              |       |
| Cheltuieli indirecte     | 10.00% |           |          |         |              |       |
| Profit                   | 5.00%  |           |          |         |              |       |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Total General (fără TVA) |  |
| TVA (19%)                |  |
| TOTAL GENERAL (LEI)      |  |

Proiectant

S.C. ROAD VISION S.R.L.

Beneficiar,

COMUNA BORCA

Raport generat cu programul D



Obiectivul: Resistematizare și modernizarea pieței centrale, construire hală din elemente ușoare P+1Ep, refacere împrejurimi și branșamente, în sat Sabasa, com. Borca, jud.Neamț

Obiectul: Resistematizare și modernizare piața centrala

Devizul: Rigola carosabila prefabricata

### F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

| SECȚIUNEA TEHNICA |           |                                                                                                                                            |      |           | SECȚIUNEA FINANCIARA |                  |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------|------------------|
| Nr                | Simbol    | Nume                                                                                                                                       | UM   | Cantitate | Preț (LEI)           | Preț total (LEI) |
| 1                 | DA06A1(1) | Strat de agregate naturale cilindrare, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; | mc   | 2.41      |                      |                  |
| 1.1               | 2200393   | Balast nespalat de riu 0-70 mm                                                                                                             | mc   | 3.16      |                      |                  |
| 1.2               | 6202806   | Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente in cisterne                                                                             | mc   | 0.56      |                      |                  |
| 1.3               | 12811     | Pavator                                                                                                                                    | ora  | 2.10      |                      |                  |
| 1.4               | 12821     | Pavator                                                                                                                                    | ora  | 0.70      |                      |                  |
| 1.5               | 4021      | Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf                                                                                              | ora  | 1.21      |                      |                  |
| 1.6               | 3410      | Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t                                                                                      | ora  | 0.06      |                      |                  |
| 2                 | TRA01A65  | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 65 km.                                                     | tona | 5.38      |                      |                  |
| 2.1               | 3         | Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 65 km - Balast                                         | tona | 5.38      |                      |                  |
| 3                 | TRA05A03  | Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 3                                             | tona | 0.56      |                      |                  |
| 3.1               | 1         | Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna.betonetc)pe distanta de 3 km - Apa                                 | tona | 0.56      |                      |                  |
| 4                 | PC02A1    | Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane                                                  | mp   | 7.20      |                      |                  |
| 4.1               | 2901167   | Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040                                                                                           | mc   | 0.01      |                      |                  |
| 4.2               | 2901167   | Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040                                                                                           | mc   | 0.01      |                      |                  |
| 4.3               | 19621     | Sapator                                                                                                                                    | ora  | 1.32      |                      |                  |
| 4.4               | 2903969   | Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942                                                                                   | mc   | 0.00      |                      |                  |
| 4.5               | 2903969   | Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942                                                                                   | mc   | 0.00      |                      |                  |
| 4.6               | 2908737   | Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m                                                                                   | mc   | 0.01      |                      |                  |
| 4.7               | 2908737   | Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m                                                                                   | mc   | 0.01      |                      |                  |
| 4.8               | 2928335   | Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti                                                                                             | mp   | 0.43      |                      |                  |
| 4.9               | 2928335   | Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti                                                                                             | mp   | 0.43      |                      |                  |
| 4.10              | 3803269   | Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889                                                                                                | kg   | 0.51      |                      |                  |
| 4.11              | 3803269   | Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889                                                                                                | kg   | 0.51      |                      |                  |
| 4.12              | 6311528   | Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm                                                                     | kg   | 0.30      |                      |                  |
| 4.13              | 6311528   | Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm                                                                     | kg   | 0.30      |                      |                  |
| 4.14              | 7106613   | Decofrol                                                                                                                                   | kg   | 1.08      |                      |                  |
| 4.15              | 7106613   | Decofrol                                                                                                                                   | kg   | 1.08      |                      |                  |
| 4.16              | 10711     | Dulgher constructii                                                                                                                        | ora  | 1.63      |                      |                  |
| 4.17              | 10711     | Dulgher constructii                                                                                                                        | ora  | 1.63      |                      |                  |
| 4.18              | 10721     | Dulgher constructii                                                                                                                        | ora  | 1.90      |                      |                  |
| 4.19              | 10721     | Dulgher constructii                                                                                                                        | ora  | 1.90      |                      |                  |
| 4.20              | 10731     | Dulgher constructii                                                                                                                        | ora  | 2.49      |                      |                  |
| 4.21              | 10731     | Dulgher constructii                                                                                                                        | ora  | 2.49      |                      |                  |
| 4.22              | 10741     | Dulgher constructii                                                                                                                        | ora  | 0.83      |                      |                  |
| 4.23              | 10741     | Dulgher constructii                                                                                                                        | ora  | 0.83      |                      |                  |
| 5                 | TRA02A15  | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km.                                                       | tona | 0.36      |                      |                  |
| 5.1               | 4         | Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 15 km - Materiale ușoare: cofraje, tevi metalice etc.    | tona | 0.36      |                      |                  |

|      |                |                                                                                                                                          |      |        |  |  |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|
| 6    | CA01A1         | Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv                            | mc   | 1.81   |  |  |
| 6.1  | 6202818        | Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea                                                                                    | mc   | 0.18   |  |  |
| 6.2  | 20055981       | Beton C16/20                                                                                                                             | mc   | 1.82   |  |  |
| 6.3  | 10211          | Betonist                                                                                                                                 | ora  | 0.87   |  |  |
| 6.4  | 10221          | Betonist                                                                                                                                 | ora  | 0.63   |  |  |
| 6.5  | 10721          | Dulgher                                                                                                                                  | ora  | 0.11   |  |  |
| 6.6  | 19921          | Muncitor deservire construcții-montaj                                                                                                    | ora  | 4.14   |  |  |
| 6.7  | 3716           | Vibrator de interior pentru beton acționat electric 0.9-1.5 kw                                                                           | ora  | 0.90   |  |  |
| 7    | TRA02A15       | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 15 km.                                                   | tona | 4.38   |  |  |
| 7.1  | 4              | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe distanță = 15 km - Materiale ușoare: cofraje, tevi metalice etc. | tona | 4.38   |  |  |
| 8    | DE16A1(A sim.) | Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton                                                                          | buc  | 109.00 |  |  |
| 8.1  | 12511          | Montator prefabricate beton                                                                                                              | ora  | 24.52  |  |  |
| 8.2  | 12531          | Montator prefabricate beton                                                                                                              | ora  | 8.17   |  |  |
| 9    | 110151         | Rigola carosabilă tip R3                                                                                                                 | buc. | 49.00  |  |  |
| 10   | 110152         | Placă rigolă carosabilă 49x30x15 cm                                                                                                      | buc. | 60.00  |  |  |
| 11   | TRB05A11       | Transportul materialelor prin purtat direct, materiale comode sub 25 kg distanță 10m                                                     | tona | 11.29  |  |  |
| 11.1 | 19921          | Muncitor deservire construcții-montaj                                                                                                    | ora  | 11.29  |  |  |
| 11.2 | 3336           | Pompa hidraulică de beton cu 100m conductă până la 40 mc/h                                                                               | ora  | 11.29  |  |  |
| 11.3 | 19921          | Muncitor deservire construcții-montaj                                                                                                    | ora  | 11.29  |  |  |
| 12   | TRA02A15       | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 15 km.                                                   | tona | 11.29  |  |  |
| 12.1 | 4              | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe distanță = 15 km - Materiale ușoare: cofraje, tevi metalice etc. | tona | 11.29  |  |  |

#### Alte cheltuieli directe

| Coeficient                            | Valoare | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL |
|---------------------------------------|---------|-----------|----------|---------|--------------|-------|
| Contribuția asiguratorie pentru munca | 2.25%   |           |          |         |              |       |

|                          |        | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL |
|--------------------------|--------|-----------|----------|---------|--------------|-------|
| Total cheltuieli directe |        |           |          |         |              |       |
| Cheltuieli indirecte     | 10.00% |           |          |         |              |       |
| Profit                   | 5.00%  |           |          |         |              |       |

Total General (fără TVA)

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (LEI)

Proiectant  
S.C. ROAD VISION S.R.L.

Beneficiar,



Obiectivul: Resistematizare și modernizarea pieței centrale, construire hală din elemente ușoare P+1Ep, refacere  
împrejmuire și branșamente, în sat Sabasa, com. Borca, jud.Neamț  
Obiectul: Resistematizare și modernizare piața centrala  
Devizul: Semnalizare rutieră

**F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări**

| SECȚIUNEA TEHNICĂ                     |         |                                                                                                           |           |           | SECȚIUNEA FINANCIARĂ |                  |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|------------------|
| Nr                                    | Simbol  | Nume                                                                                                      | UM        | Cantitate | Preț (LEI)           | Preț total (LEI) |
| 1                                     | IND 01  | Indicatoare rutiere                                                                                       | buc       | 41.00     |                      |                  |
| 2                                     | DF17A1  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafete carosabile. | mp        | 18.00     |                      |                  |
| 2.1                                   | 6108804 | Email alb ii e.109-5 ni 1707-61                                                                           | kg        | 13.14     |                      |                  |
| 2.2                                   | 6109418 | Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9                                                       | kg        | 6.30      |                      |                  |
| 2.3                                   | 6621727 | Placa tehnica cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 5 mm                                                  | kg        | 2.05      |                      |                  |
| 2.4                                   | 133     | Zugrav vopsitor                                                                                           | ora       | 0.86      |                      |                  |
| 2.5                                   | 133     | Zugrav vopsitor                                                                                           | ora       | 0.86      |                      |                  |
| 2.6                                   | 199     | Muncitor deservire constructii montaj                                                                     | ora       | 6.05      |                      |                  |
| 2.7                                   | 199     | Muncitor deservire constructii montaj                                                                     | ora       | 0.86      |                      |                  |
| 2.8                                   | 4062    | Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp                                         | ora       | 0.86      |                      |                  |
| Alte cheltuieli directe               |         |                                                                                                           |           |           |                      |                  |
| Coeficient                            |         | Valoare                                                                                                   | Materiale | Manoperă  | Utilaje              | Transporturi     |
| Contributia asiguratorie pentru munca |         | 2.25%                                                                                                     |           |           |                      |                  |
| Total cheltuieli directe              |         |                                                                                                           | Materiale | Manoperă  | Utilaje              | Transporturi     |
| Cheltuieli indirecte                  |         | 10.00%                                                                                                    |           |           |                      |                  |
| Profit                                |         | 5.00%                                                                                                     |           |           |                      |                  |
| Total General (fără TVA)              |         |                                                                                                           |           |           |                      |                  |
| TVA (19%)                             |         |                                                                                                           |           |           |                      |                  |
| TOTAL GENERAL (LEI)                   |         |                                                                                                           |           |           |                      |                  |

Proiectant  
S.C. ROAD VISION S.R.L.

Beneficiar,  
COMUNA BORCA

